

Adeguamento antincendio P.O. di Chiari, P.O. di Iseo, P.O. di Orzinuovi e sedi periferiche

Il contenuto degli interventi è volto ad adeguare le dotazioni impiantistiche e le caratteristiche dei componenti edilizi ai requisiti delle norme vigenti. Gli interventi riguardano prevalentemente aree di transito delle Strutture Ospedaliere, che potranno solo in parte essere precluse all'utilizzo ordinario da parte di utenti ed operatori. Gli interventi saranno suddivisi in micro cantieri confinati che consentiranno di mantenere continua l'attività sanitaria creando il minor disagio possibile. Le opere ai fini di adeguamento antincendio, riguardano i **Presidi Ospedalieri di Orzinuovi, Iseo, Chiari e la Palazzini Uffici presso il P.O. di Chiari.**


Le attività consistono, per tutti gli edifici oggetto del servizio, in:

- compartimentazione dell'edificio;
- placcaggio REI delle pareti;
- nuovi serramenti esterni e sostituzione controsoffitti esistenti;
- installazione nuove porte REI;
- nuove porte per uscita di sicurezza tagliafuoco;
- nuove scale di evacuazione in acciaio;
- nuovi divisori interni antincendio;
- nuove uscite di emergenza con modifiche ai vani architettonici ed opere complementari;
- demolizione scale in acciaio esistenti;
- nuovo impianto di rilevazione incendi e segnalazione sonora di emergenza.





Prospetto P.O. Iseo



Prospetto nuova scala metallica – Palazzina Uffici P.O. Chari





Mitigazione cisterna antincendio P.O. di Orzinuovi

fast facts

prestazioni rese	Progettazione Esecutiva e Coordinamento delle Sicurezza in fase di progettazione
committente	ASST Franciacorta
importo opere	€ 1.501.997,46
cronologia	2017

poolmilano