Ristrutturazione dei padiglioni del polo ospedaliero di Udine_ risanamento conservativo per l'adeguamento strutturale ed impiantistico del padiglione “Petracco”





Il Padiglione “Petracco” venne realizzato nel corso degli anni '80 per essere destinato al reparto Materno-Infantile nell'ambito dell'Area Ospedaliera Udinese. All'inizio degli anni '90 venne acquistato dall'Università degli Studi di Udine per diventare sede delle attività assistenziali della nuova Facoltà di Medicina e conseguentemente, date le nuove destinazioni, subì interventi di adeguamento normativo antincendio e diversi adattamenti distributivi. Il padiglione presenta una pianta rettangolare e dal punto di vista volumetrico è composto da quattro piani fuori terra e un piano interrato. Il corpo di fabbrica è servito da 4 scale, di cui una principale (utilizzata anche dai visitatori) e altre tre utilizzate prettamente come scale di emergenza. Il progetto prevede il risanamento conservativo per l'adeguamento funzionale, strutturale ed impiantistico del padiglione. Gli interventi effettuati saranno i seguenti: demolizione/rimozione di pareti in laterizio forato, cartongesso ed attrezzate sia cieche che vetrate; rimozione di alcune controsoffittature, realizzazione di fori sui solai/travi esistenti per consentire il passaggio delle canne di ventilazione dei filtri a prova di fumo; rimozione e sostituzione dei serramenti (sia interni che esterni) e delle pavimentazioni in gomma/pvc e piastrelle; realizzazione di irrigidimenti in calcestruzzo armato di alcuni setti sismoresistenti esistenti al piano interrato; completamento della compartimentazione di tutti i vani scala; realizzazione di una zona filtro d'accesso che renda le scale a prova di fumo e il completamento degli accessi con porte certificate EI tagliafuoco. Al piano terra gli interventi andranno a riqualificare alcuni spazi attualmente in uso come farmacia, al fine di destinarli alla funzione di ambulatori ostetrico-ginecologici e pediatrici. Nella ridistribuzione degli spazi sarà inoltre realizzato un nuovo ingresso lungo il prospetto est a servizio degli ambulatori, e la zona dell'ingresso principale verrà riqualificata per ricavare un percorso protetto che dal vano scale principale conduca direttamente all'esterno. Al piano primo ed al piano terzo si procederà a realizzare una suddivisione in tre compartimentazioni antincendio. Il piano secondo sarà completamente rivisitato andando a rinnovare ed in parte a realizzare ex novo la distribuzione interna dell'ala nord che ospiterà le degenze di ostetricia. La parte centrale del corpo di fabbrica del piano sarà ristrutturata al fine di realizzare il blocco travaglio/parto in luogo dell'attuale zona ex terapia intensiva e blocco operatorio. Saranno ricavate 3 sale travaglio/parto, un ambulatorio ostetrico protetto, una sala operatoria per urgenze e due isole neonatali. La parte che si affaccia sul prospetto est del blocco centrale sarà destinata a nido, la zona sarà collegata funzionalmente sia al blocco travaglio/parto che all'area di degenza. L'ala sud manterrà l'attuale destinazione d'uso quale blocco operatorio e si interverrà sui locali esistenti per ricavare, in tutto, due sale operatorie ed un ambulatorio chirurgico.

fast facts

prestazioni rese	Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione
committente	Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (UD)
importo opere	€ 5.399.000,00
cronologia	2017– in corso

poolmilano

Scheda realizzata in data 02/01/2020