Manutenzione straordinaria della copertura della Scuola Primaria Manzoni di via Mameli - Monza (MB)



Il manto di copertura ed i cornicioni di gronda esistenti della Scuola Primaria Manzoni si presentavano in condizioni alquanto fatiscenti, tanto da non rispettare i requisiti minimi richiesti dalle norme in materia di sicurezza per gli utenti della Scuola ed i visitatori della stessa.
Il progetto prevede il rifacimento completo della copertura, sia relativamente alla struttura portante costituita da travi in legno, sia relativamente al manto di copertura che verrà integrato mediante posa di pannelli isolanti tipo ISOTEC al fine di migliorare l'efficacia isolante dell'involucro edilizio. Inoltre, si provvederà al consolidamento strutturale dei cornicioni di gronda costituiti da elementi prefabbricati di calcestruzzo debolmente affrancati alla struttura muraria dell'edificio. Per l'edificio mensa, costituito da un corpo di fabbrica di recente costruzione con copertura piana, è invece previsto il rifacimento dell'impermeabilizzazione con guaina bituminosa. A completare le opere si provvederà alla completa revisione delle lattonerie di gronda (canali scossaline e pluviali) ed alla posa delle linee vita.





fast facts

prestazioni rese	Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità
committente	Comune di Monza
importo opere	€ 345.553,98
cronologia	2015 - 2017

poolmilano

Scheda realizzata in data 29/10/2019