
Adeguamento e razionalizzazione area orto-trauma e P.S. presso il Presidio Ospedaliero di Edolo (BS)



Aree di intervento



Oggetto del presente progetto è la demolizione e ricostruzione di porzione di fabbricato del P.O. di Edolo.
L'area oggetto di intervento si trova al piano rialzato della palazzina esistente, composta da 3 livelli fuori terra, posizionata tra l'attuale pronto soccorso e la zona adibita a cucina/mensa. L'area attualmente ospita la "sala raggi", le sale "mammografia", "ecografia" ed i locali ad esse annessi. Al piano sottostante non vi è nulla, il pavimento del piano rialzato è infatti appoggiato sul terreno, privo di fondazioni adeguate e, per questo motivo, oggetto di importanti assestamenti negli anni, che hanno portato la Direzione dell'ASST Valcamonica a decidere di intervenire urgentemente per ovviare al suddetto problema.
Le lavorazioni inizialmente riguarderanno gli scavi per la realizzazione di un piano seminterrato al di sotto dell'attuale area di Radiologia per la collocazione della nuova UTA a servizio del Reparto oggetto di intervento.
A seguito delle opere strutturali per la realizzazione del piano interrato e le lavorazioni necessarie alla formazione del nuovo solaio del piano rialzato, verranno eseguite tutte quelle opere civili ed impiantistiche necessarie all'adeguamento e razionalizzazione dell'Area Orto Trauma.

fast facts

prestazioni rese	Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento delle Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
committente	ASST della Valcamonica
importo opere	€ 811.794,60
cronologia	2017 in corso

poolmilano